




CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

PROCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
ENVELOPE 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE 02 PROPOSTA DE PREÇOS



TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.11.2

À Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE
Comissão Permanente de Licitação
Data de emissão: 26 de Outubro de 2023

Objeto:

A presente licitação tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE, parte integrante deste processo.

Data final para entrega dos envelopes: 07.11.2023 às 09:00 horas.
Data de abertura dos envelopes: 07.11.2023 às 09:00 horas.

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
CNPJ: 10.572.609/0001-99

Recebi nesta data os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços, da Licitação acima epigrafada.

Atenciosamente,

*Recebido
Data: 03/11/2023
Hora: 08:54
Assinado*


CICERO	Assinado de
GEORGE	forma digital por
QUIRINO	CICERO GEORGE
ARAUJO	QUIRINO ARAUJO
SOUSA:034926	SOUSA:03492677
77312	312





CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



CARTA-PROPOSTA

Caririagu - Ceará, 07 de Novembro de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce.
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: **A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.11.2

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.11.2, pelo preço global de R\$ 264.219,61 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Um Centavos).

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Edital e Projeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **180 (cento e oitenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

• Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-Fin. 01/171

Marcel Mesquita Antenele
ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ARNEIROZ/CE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA: 25/10/2023	BDI: 21,75%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SINAPI	VERGAC: 2021/12 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AV. CEL VIRGÍLIO TÁVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE	HORA: 83,55%	MES: 47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE	REP: 01/2022	Composição: PRÓPRIA 0,00%

3831

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA					R\$ 264.219,61
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 802,35
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 160,47	R\$ 802,35
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 13.002,12
1.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	27,97	R\$ 55,47	R\$ 1.551,50
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	114,05	R\$ 100,40	R\$ 11.450,62
1.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 56.760,30
1.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	13,43	R\$ 483,87	R\$ 6.498,37
1.3.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	SINAPI	M3	21,13	R\$ 2.378,70	R\$ 50.261,93
1.4		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 31.747,28
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	408,32	R\$ 68,56	R\$ 27.994,42
1.4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	16,35	R\$ 118,69	R\$ 1.940,58
1.4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,56	R\$ 124,47	R\$ 1.812,28
1.5		REVESTIMENTO					R\$ 39.370,76
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	821,02	R\$ 7,18	R\$ 5.894,92
1.5.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	22,65	R\$ 14,35	R\$ 325,03
1.5.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,80	R\$ 34,70	R\$ 895,26
1.5.4	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	795,22	R\$ 36,33	R\$ 28.890,34
1.5.5	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	22,85	R\$ 31,17	R\$ 706,00
1.5.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	25,80	R\$ 91,76	R\$ 2.367,41
1.5.7	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,80	R\$ 11,31	R\$ 291,80
1.6		PISO					R\$ 36.501,01
1.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	151,56	R\$ 43,89	R\$ 6.651,97
1.6.2	C2896	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	151,56	R\$ 77,24	R\$ 11.706,49
1.6.3	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	151,56	R\$ 11,31	R\$ 1.714,14
1.6.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	29,00	R\$ 312,29	R\$ 9.056,41
1.6.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	11,87	R\$ 593,23	R\$ 7.041,64
1.6.6	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	12,29	R\$ 26,88	R\$ 330,38
1.7		COBERTA					R\$ 44.507,90
1.7.1	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	31,86	R\$ 57,48	R\$ 1.831,31
1.7.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	31,86	R\$ 44,96	R\$ 1.432,43
1.7.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	49,57	R\$ 38,36	R\$ 1.901,51
1.7.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	29,80	R\$ 64,92	R\$ 1.934,62
1.7.5	92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.152,19	R\$ 4.304,38
1.7.6	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	133,41	R\$ 99,04	R\$ 13.212,99
1.7.7	00039512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE INSTALADO	SINAPI	M2	144,00	R\$ 138,13	R\$ 19.890,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ARNEIROZ/CE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA: 25/10/2023	BDI: 21,75%															
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSAO:																
LOCAL:	AV. CEL VIRGÍLIO TÁVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE	COMPOSIÇÃO:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SINAPI</td> <td style="width: 30%;">2021/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="width: 20%;">HDBA</td> <td style="width: 20%;">MES</td> <td style="width: 10%;">REF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>83,65%</td> <td>47,40%</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	HDBA	MES	REF			83,65%	47,40%	01/2022		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	HDBA	MES	REF														
		83,65%	47,40%	01/2022														
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE																	

3832

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
1.8.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.066,54	R\$ 13.343,61
1.8.2	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,6 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 230,41	R\$ 460,82
1.8.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	R\$ 248,11	R\$ 1.736,77
1.8.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 226,66	R\$ 1.359,96
1.8.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 117,55	R\$ 235,10
1.8.6	00034639	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 868,64	R\$ 868,64
1.8.7	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.824,72	R\$ 2.824,72
1.8.8	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 227,96	R\$ 455,92
1.8.9	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 817,15	R\$ 3.268,60
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1.9.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	R\$ 264,00	R\$ 7.392,00
1.9.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 26,41	R\$ 290,51
1.9.3	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 273,29	R\$ 273,29
1.9.4	COM-44557626	LUMINÁRIA TIPO PLACA 40X40CM, DE EMBUTIR, EM LED 40 A 42W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	9,00	R\$ 146,50	R\$ 1.318,50
1.9.5	COMP-41842531	LUMINÁRIA TIPO PLACA 30X30CM, DE EMBUTIR, EM LED 24W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	4,00	R\$ 99,12	R\$ 396,48
1.9.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 23,39	R\$ 93,56
1.9.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 23,39	R\$ 116,95
1.9.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 93,60	R\$ 93,60
1.9.9	I8875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 160,15	R\$ 160,15
1.9.10	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 146,95	R\$ 146,95
1.9.11	COMP-50074737	LUMINÁRIA ARANDELA 01 FACHO FECHADO 10X9 DIMLUX KUBE 490-1-L	Composições	UN	2,00	R\$ 283,79	R\$ 567,58
1.10 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
1.10.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	0,60	R\$ 391,26	R\$ 234,76
1.10.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,36	R\$ 747,53	R\$ 2.511,70
1.10.3	COMP-32659977	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS DE ABRIR, 1,60X2,10M, ESPESSURA 10MM, COM PUXADOR AÇO INOX, FECHADURA	Composições	UN	1,00	R\$ 1.778,09	R\$ 1.778,09
1.10.4	00039615	BARRA ANTIPANICO SIMPLÉS, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	SINAPI	UN	4,00	R\$ 477,17	R\$ 1.908,68
1.10.5	COMP-95910338	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60X2,10M REV. LAMINADO LISO	Composições	UN	1,00	R\$ 884,82	R\$ 884,82
1.11 PINTURA							
1.11.1	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	208,34	R\$ 18,21	R\$ 3.793,87
1.11.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	349,32	R\$ 16,66	R\$ 5.819,67
1.12 DIVERSOS							
1.12.1	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	SINAPI	M2	9,89	R\$ 40,76	R\$ 403,12

VALOR BDI TOTAL: R\$ 47.201,06
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 217.018,55
VALOR TOTAL: R\$ 264.219,61

Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo - Riacho - CE - FONE: 88 9 98651097.
 Sócio Administrador
 CPF 834.926.773-12

67-Fls 031 / 1

Manoel Mesquita Edtenete
 ENG° CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 090147263-8

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ARNEROZCE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGÍLIO TAVORA, SM - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEROZCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEROZCE

DATA: 23/03/2023
 PLANILHA: 01/2023
 VALOR: R\$ 21.795,00
 VALOR: R\$ 21.795,00
 VALOR: R\$ 21.795,00
 VALOR: R\$ 21.795,00

C1897 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1.020,00	R\$ 29,7700	R\$ 30,3854
L	1.000,00	R\$ 20,9100	R\$ 20,9100
M	4.500,00	R\$ 16,5500	R\$ 74,7250
KG	0,1500	R\$ 13,0000	R\$ 1,9500
TOTAL Material:			R\$ 100,7004

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	2,5000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 31,1000
VALOR:			R\$ 131,80

C0830 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	2,5000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 45,5615
VALOR:			R\$ 45,56

C0831 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1,1000	R\$ 50,9300	R\$ 56,0230
TOTAL Material:			R\$ 56,0230

C0832 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,7000	R\$ 15,5500	R\$ 26,4350
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 26,4350
VALOR:			R\$ 82,46

C0833 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,3646	R\$ 56,4700	R\$ 20,6003
KG	103,5000	R\$ 6,4700	R\$ 671,4650
M3	1,1000	R\$ 55,2700	R\$ 60,7970
TOTAL Material:			R\$ 122,8623

C0834 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	5,0000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
H	9,0000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 243,8000
VALOR:			R\$ 397,43

Carla Cristina dos Santos Lida
 Sôcia Administradora
 CPF: 034.926.734-12
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sim. do Carmo
 CEP: 89.596.508-097.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ARNEROZCE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGÍLIO TAVORA, SM - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEROZCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEROZCE

DATA: 23/03/2023
 PLANILHA: 01/2023
 VALOR: R\$ 21.795,00
 VALOR: R\$ 21.795,00
 VALOR: R\$ 21.795,00
 VALOR: R\$ 21.795,00

98982 COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1,1830	R\$ 342,45	R\$ 377,72
TOTAL Material:			R\$ 377,72

98543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017 (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	0,2389	R\$ 17,55	R\$ 4,19
KG	1,0000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
KG	0,1600	R\$ 16,01	R\$ 2,56
KG	0,5100	R\$ 18,29	R\$ 9,35
KG	0,3200	R\$ 16,55	R\$ 5,30
KG	6,4700	R\$ 13,97	R\$ 90,13
KG	16,7890	R\$ 13,80	R\$ 231,21
KG	0,8300	R\$ 14,10	R\$ 11,70
KG	16,4890	R\$ 12,93	R\$ 213,21
KG	19,5600	R\$ 10,98	R\$ 214,72
KG	3,6590	R\$ 10,80	R\$ 39,51
KG	9,4300	R\$ 12,00	R\$ 113,16
KG	0,2800	R\$ 11,87	R\$ 3,32
KG	5,6800	R\$ 14,86	R\$ 83,60
KG	0,0800	R\$ 14,29	R\$ 1,14
KG	7,1300	R\$ 10,87	R\$ 77,24
M2	0,3300	R\$ 64,41	R\$ 21,07

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	1,1000	R\$ 45,56	R\$ 50,12
TOTAL Material:			R\$ 50,12
VALOR:			R\$ 45,56

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	1,7000	R\$ 15,55	R\$ 26,4350
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 26,4350
VALOR:			R\$ 82,46

C0831 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1,1000	R\$ 50,9300	R\$ 56,0230
TOTAL Material:			R\$ 56,0230

C0832 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,7000	R\$ 15,5500	R\$ 26,4350
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 26,4350
VALOR:			R\$ 82,46

C0833 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISAÇÃO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,3646	R\$ 56,4700	R\$ 20,6003
KG	103,5000	R\$ 6,4700	R\$ 671,4650
M3	1,1000	R\$ 55,2700	R\$ 60,7970
TOTAL Material:			R\$ 122,8623

Carla Cristina dos Santos Lida
 Sôcia Administradora
 CPF: 034.926.734-12
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sim. do Carmo
 CEP: 89.596.508-097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ARNEIROZCE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA:	12/2023	DOI:	21.75%
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTARIA	EMPRESA:	SINAPI	REVISÃO:	01/2022
LOCAL:	AV. CEL. VÍTORIO TAÓRA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZCE	PROFESSOR:	COMPANHIA	VALOR:	RS 27.17
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZCE				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92574	M3	1,00000000	RS 27,17	RS 27,17
92510	M2	0,47700000	RS 50,95	RS 23,94
92522	M2	1,61000000	RS 24,07	RS 38,75
92415	M2	0,64000000	RS 114,42	RS 73,11
92427	M2	2,74000000	RS 44,95	RS 123,16
92451	M2	0,57000000	RS 173,78	RS 99,05
92483	M2	1,87000000	RS 103,82	RS 255,36
101982	M2	0,21000000	RS 162,70	RS 34,16
TOTAL SINAPI:				RS 1.876,64
VALOR:				RS 1.953,76

C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01500000	RS 58,4700	RS 0,8771
10441	KG	0,92000000	RS 0,9200	RS 0,8464
10605	KG	2,16000000	RS 0,9200	RS 2,0056
12081	UN	25,00000000	RS 0,5700	RS 14,2500
TOTAL Material:				RS 16,1272

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,00000000	RS 20,7700	RS 20,7700
12543	H	1,12000000	RS 15,5500	RS 17,4150
TOTAL Mão de Obra:				RS 38,1850
VALOR:				RS 54,31

C0074 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,04130000	RS 58,4700	RS 2,3322
10441	KG	6,19000000	RS 0,9200	RS 5,6948
10605	KG	6,19000000	RS 0,9200	RS 5,6948
12081	UN	47,00000000	RS 0,5700	RS 26,7900
TOTAL Material:				RS 27,2933

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,35000000	RS 20,7700	RS 34,1150
12543	H	1,44000000	RS 15,5500	RS 26,6120
TOTAL:				RS 60,7270

G7 Construções e Serviços EIRELI/EP CNPJ: 10.572.809/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96551067.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ARNEIROZCE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA:	12/2023	DOI:	21.75%
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTARIA	EMPRESA:	SINAPI	REVISÃO:	01/2022
LOCAL:	AV. CEL. VÍTORIO TAÓRA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZCE	PROFESSOR:	COMPANHIA	VALOR:	RS 27,49
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZCE				

C0073 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10982	H	0,02000000	RS 21,7400	RS 0,4348
TOTAL Material:				RS 0,4348

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	KG	1,35000000	RS 7,9500	RS 10,7325
10103	KG	0,02000000	RS 8,4100	RS 0,1682
10108	M3	0,64000000	RS 62,5100	RS 3,9924
10628	M2	1,00000000	RS 19,3200	RS 19,3200
10686	KG	17,36000000	RS 0,4700	RS 8,1592
11685	M3	0,03000000	RS 61,8200	RS 1,8546
11724	KG	0,02000000	RS 13,0000	RS 0,2600
TOTAL Material:				RS 47,3941

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	H	0,80000000	RS 20,7700	RS 16,6160
10498	H	0,70000000	RS 20,7700	RS 14,5390
12391	H	0,30000000	RS 20,7700	RS 6,2310
12543	H	1,10000000	RS 15,5500	RS 17,1050
TOTAL Mão de Obra:				RS 54,4910
VALOR:				RS 102,23

C0076 CHUPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00910000	RS 58,4700	RS 0,5314
10605	KG	2,43000000	RS 0,4700	RS 1,1421
TOTAL Material:				RS 1,6735

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351	H	0,16000000	RS 20,7700	RS 3,3232
12543	H	0,15000000	RS 15,5500	RS 2,3325
TOTAL Mão de Obra:				RS 5,6557
VALOR:				RS 9,80

C0078 CHUPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00720000	RS 58,4700	RS 0,4206
10605	KG	2,92000000	RS 0,4700	RS 1,3724
TOTAL Material:				RS 1,7730

G7 Construções e Serviços EIRELI/EP CNPJ: 10.572.809/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96551067.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ARNEIROZICE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DATA: 21/02/2023
 DESCRICÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGILIO TAVORA, SN - CENTRO - MUNICIPIO DE ARNEIROZICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZICE

Item de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 5,1925	R\$ 1,2981
12543 SERVENTE	H	0,31000000	R\$ 4,8205	R\$ 1,5024
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 2,8005
VALOR:				R\$ 11,79

C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:1,3 ESP = 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00850000	R\$ 58,4700	R\$ 0,4965
10112 ARENOSO	M3	0,02210000	R\$ 57,5700	R\$ 1,2725
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	3,80000000	R\$ 0,4700	R\$ 1,7860
TOTAL Material:				R\$ 3,5546

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 12,4400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,9020
VALOR:				R\$ 28,90

C3152 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,7920

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,02510000	R\$ 321,8300	R\$ 8,0443
12543 SERVENTE	H	0,02510000	R\$ 30,4000	R\$ 0,7641
TOTAL:				R\$ 8,8084
VALOR:				R\$ 28,84

C2111 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/TETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00810000	R\$ 58,4700	R\$ 0,4746
10412 CAL VIRSEM EM PO	KG	1,69000000	R\$ 0,5600	R\$ 0,9464
TOTAL Material:				R\$ 1,4210

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	H	0,76000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,8180
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,2800
VALOR:				R\$ 25,80

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A CIMA DE 20x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	KG	6,00000000	R\$ 1,7600	R\$ 10,5600
16486 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm 8000 cm²) - PEI-5PEI-4	M2	1,00000000	R\$ 28,5900	R\$ 28,5900
TOTAL Material:				R\$ 39,1500
VALOR:				R\$ 41,6100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ARNEIROZICE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DATA: 21/02/2023
 DESCRICÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGILIO TAVORA, SN - CENTRO - MUNICIPIO DE ARNEIROZICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZICE

Item de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	R\$ 1,7600	R\$ 10,5600
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4	M2	1,00000000	R\$ 38,9740	R\$ 38,9740
TOTAL Material:				R\$ 50,5740

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11928 LADRILHISTA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,7920
VALOR:				R\$ 76,37

C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5mm E 10mm EM CERÂMICA, A CIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDEIRO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10110 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,67000000	R\$ 3,0000	R\$ 2,0130
TOTAL Material:				R\$ 2,0130

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11928 LADRILHISTA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,2640
VALOR:				R\$ 9,59

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (M2)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10682 BETONERA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,05800000	R\$ 21,7400	R\$ 0,1261
TOTAL Equipamento de Uso Horário:				R\$ 0,1261

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03320000	R\$ 58,4700	R\$ 1,9419
10280 BRITA	M3	0,04400000	R\$ 83,7400	R\$ 3,7046
10615 CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 5,1700
TOTAL Material:				R\$ 8,8465

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
12543 SERVENTE	H	1,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 23,8580
VALOR:				R\$ 36,65

C2995 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A CIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	R\$ 1,7600	R\$ 10,5600
16486 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm 8000 cm²) - PEI-5PEI-4	M2	1,00000000	R\$ 28,5900	R\$ 28,5900
TOTAL Material:				R\$ 39,1500
VALOR:				R\$ 36,65



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.619/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1076, Bairro N. Sta. do Carmo
 Carliapa - CE - FONE: 88 9 98651087

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ARNEIROZICE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DATA: 21/02/2023
 DESCRICÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGILIO TAVORA, SN - CENTRO - MUNICIPIO DE ARNEIROZICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZICE

Item de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 5,1925	R\$ 1,2981
12543 SERVENTE	H	0,31000000	R\$ 4,8205	R\$ 1,5024
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 2,8005
VALOR:				R\$ 11,79

C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:1,3 ESP = 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00850000	R\$ 58,4700	R\$ 0,4965
10112 ARENOSO	M3	0,02210000	R\$ 57,5700	R\$ 1,2725
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	3,80000000	R\$ 0,4700	R\$ 1,7860
TOTAL Material:				R\$ 3,5546

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 12,4400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,9020
VALOR:				R\$ 28,90

C3152 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,7920

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,02510000	R\$ 321,8300	R\$ 8,0443
12543 SERVENTE	H	0,02510000	R\$ 30,4000	R\$ 0,7641
TOTAL:				R\$ 8,8084
VALOR:				R\$ 28,84

C2111 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/TETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00810000	R\$ 58,4700	R\$ 0,4746
10412 CAL VIRSEM EM PO	KG	1,69000000	R\$ 0,5600	R\$ 0,9464
TOTAL Material:				R\$ 1,4210

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	H	0,76000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,8180
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,2800
VALOR:				R\$ 25,80

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A CIMA DE 20x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	R\$ 1,7600	R\$ 10,5600
16486 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm 8000 cm²) - PEI-5PEI-4	M2	1,00000000	R\$ 28,5900	R\$ 28,5900
TOTAL Material:				R\$ 39,1500
VALOR:				R\$ 41,6100

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.619/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1076, Bairro N. Sta. do Carmo
 Carliapa - CE - FONE: 88 9 98651087

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ANERROZOE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DATA: 20/02/2023
 BDI: 21,75%
 INSCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGILIO TAVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ANERROZOE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANERROZOE

C2248 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 20 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,03000000	R\$ 11,7000	R\$ 12,0510
KG	0,07000000	R\$ 13,0000	R\$ 0,9100
TOTAL Material			R\$ 12,9610

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 8,3850
H	0,50000000	R\$ 20,3200	R\$ 10,1600
TOTAL Mão de Obra			R\$ 18,5450

VALOR: R\$ 31,51

C6650 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,03000000	R\$ 11,7000	R\$ 12,0510
KG	0,07000000	R\$ 13,0000	R\$ 0,9100
KG	0,02000000	R\$ 40,7700	R\$ 1,4651
KG	0,03000000	R\$ 60,2700	R\$ 1,8081
TOTAL Material			R\$ 16,2322

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
H	1,00000000	R\$ 20,3200	R\$ 20,3200
TOTAL Mão de Obra			R\$ 37,0900

VALOR: R\$ 53,32

92596 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	57,59000000	R\$ 8,16	R\$ 469,36
KG	0,52200000	R\$ 30,55	R\$ 15,95
KG	112,95000000	R\$ 6,58	R\$ 743,39
TOTAL Material			R\$ 1.228,70

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	2,84000000	R\$ 16,53	R\$ 46,94
H	0,65600000	R\$ 15,75	R\$ 10,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 57,29

VALOR: R\$ 1.285,99

92598 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 256,71	R\$ 256,71
TOTAL Serviço			R\$ 256,71

VALOR: R\$ 256,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ANERROZOE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DATA: 20/02/2023
 BDI: 21,75%
 INSCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGILIO TAVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ANERROZOE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANERROZOE

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_072019 (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CH	0,0091300000	R\$ 17,92	R\$ 163,45
CHP	0,0008900000	R\$ 18,83	R\$ 167,61
TOTAL Equipamento Custo Honorario			R\$ 163,45

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CJ	4,15000000	R\$ 1,77	R\$ 7,38
M2	1,16500000	R\$ 60,32	R\$ 70,13
TOTAL Material			R\$ 77,51

VALOR: R\$ 240,96

00039512 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 825 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,09700000	R\$ 15,78	R\$ 1,53
H	0,00100000	R\$ 23,84	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 3,91

VALOR: R\$ 81,35

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 1,7000	R\$ 1,7000
UN	1,00000000	R\$ 273,0200	R\$ 273,0200
UN	1,00000000	R\$ 456,5700	R\$ 456,5700
UN	1,00000000	R\$ 14,8200	R\$ 14,8200
M	0,56000000	R\$ 0,2300	R\$ 0,1288
UN	1,00000000	R\$ 5,1500	R\$ 5,1500
KG	0,10000000	R\$ 6,1500	R\$ 0,6150
UN	2,00000000	R\$ 6,2700	R\$ 12,5400
TOTAL Material			R\$ 764,7438

VALOR: R\$ 1.536,44

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Valor em Dívida: R\$ 1.536,44

Valor em Pagamento: R\$ 1.536,44

Valor em Saldo: R\$ 0,00

Assinado: *[Assinatura]*

Carimbo: **COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO**

Assinado: *[Assinatura]*

Carimbo: **COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ARNEIROZICE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DATA: 10/2023
 BDI: 21,75%
 DESCRICÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGÍLIO TAVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZICE

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
12301 PEDREIRO	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
12543 SERVENTE	5,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 77,7500
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 264,6800

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
C2761 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. - PROF. DE 1,51 x 3,03m	6,04000000	R\$ 54,1300	R\$ 327,0172
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	9,23000000	R\$ 92,1000	R\$ 849,8100
C2852 LASTRO DE BRITA	3,25000000	R\$ 104,4000	R\$ 339,3000
C2821 REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/COMPROLE, MATERIAL DA VALA	5,52000000	R\$ 26,4300	R\$ 145,8936
C2593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4)	4,00000000	R\$ 30,7000	R\$ 122,8000
TOTAL Material:			R\$ 1.905,9182

C0806 CARCA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm (M2)

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
10169 AÇO CA-50	5,27000000	R\$ 6,9900	R\$ 36,5211
10103 ARAME RECOZIDO N-18 BWG	0,46000000	R\$ 6,4100	R\$ 2,9486
10189 AREIA MEDIA	0,03300000	R\$ 56,4700	R\$ 1,8555
10280 BRITA	0,04000000	R\$ 83,7400	R\$ 3,3496
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	0,49000000	R\$ 25,3700	R\$ 12,4303
10805 CIMENTO PORTLAND	16,23000000	R\$ 0,4700	R\$ 7,6181
11916 TABUA DE 1" DE 3/4" - L = 30cm	6,12000000	R\$ 8,3700	R\$ 51,2184
TOTAL Material:			R\$ 80,4675

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	9,46000000	R\$ 16,7700	R\$ 158,4402
10041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	2,45000000	R\$ 16,7700	R\$ 41,0865
10121 ARMADOR/FERREIRO	0,43000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,9329
10498 CARPITEIRO	2,42000000	R\$ 20,7700	R\$ 50,2634
10301 PEDREIRO	0,39000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,1013
12543 SERVENTE	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 286,2003

100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
09036209 BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	1,00000000	R\$ 467,77	R\$ 467,77
09004351 PARAFUSO INOX/AÇO 3,127 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-6	9,00000000	R\$ 18,62	R\$ 167,58
TOTAL Material:			R\$ 635,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ARNEIROZICE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DATA: 12/27/2023
 BDI: 21,75%
 DESCRICÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGÍLIO TAVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZICE

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
89287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,42280000	R\$ 20,21	R\$ 28,75
89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,44830000	R\$ 15,79	R\$ 7,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 35,82
VALOR:			R\$ 871,17

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	12,00000000	R\$ 1,6400	R\$ 19,6800
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4", 4"X6" - CHAPA 18	1,00000000	R\$ 1,4700	R\$ 1,4700
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMPA PARAF. 100X100X90(M)	1,00000000	R\$ 6,5400	R\$ 6,5400
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	1,00000000	R\$ 1,6900	R\$ 1,6900
10891 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	0,10000000	R\$ 7,9500	R\$ 0,7950
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	3,60000000	R\$ 2,3800	R\$ 8,5680
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	1,00000000	R\$ 2,1900	R\$ 2,1900
11181 FITA ISOLANTE	3,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,0700
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P0LOS	1,00000000	R\$ 18,6500	R\$ 18,6500
11409 LUNA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	2,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 1,4800
TOTAL Material:			R\$ 65,3460

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12312 ELETRICISTA	3,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
12543 SERVENTE	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 151,4950
VALOR:			R\$ 216,84


C1792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
19105 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	1,00000000	R\$ 2,6300	R\$ 2,6300
19197 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	1,00000000	R\$ 0,8500	R\$ 0,8500
18108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	2,00000000	R\$ 3,6500	R\$ 7,3000
TOTAL Material:			R\$ 10,8300

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,28000000	R\$ 16,7700	R\$ 4,6833
12312 ELETRICISTA	0,28000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,8156
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 10,4989
VALOR:			R\$ 21,68

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 120V (R=50x28x33x95mm, CBARRAMENTO (UN)

Item	Quantidade	Preço Unitário	Total
10193 BARRAMENTO NEUTRO PI BAIXA TENSÃO	1,00000000	R\$ 27,1000	R\$ 27,1000
TOTAL Material:			R\$ 27,1000





Arneiroz, 14 de Maio de 2023
 ENG. CIVIL - GREGO DE 386140
 RNP 080147200-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ARNEIROZ - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
 DEBORAÇÃO: PLAVILHA ORÇAMENTARIA
 LOCAL: AV. DEL VIRGILIO TAVORA S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

DATA: 14/05/2023
 BDI: 21,75%
 INSS: 8,33%
 PIS/PASEP: 0,65%
 COFINS: 3,00%
 IRRF: 47,48%
 CPMF: 0,00%
 CPMF: 0,00%

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
12885 PINTOR	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,5850
TOTAL Material:				R\$ 5,2704
VALOR:				R\$ 14,86


C2481 TEXTURA ACRILICA 1 DENSAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11886 SELADOR ACRILICO	L	0,18000001	R\$ 11,1400	R\$ 2,1108
12079 TEXTURA ACRILICA	KG	0,31000000	R\$ 6,9300	R\$ 1,8778
TOTAL Material:				R\$ 4,0844
VALOR:				R\$ 13,68

102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_06/2021 (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012875 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,25000000	R\$ 6,13	R\$ 1,40
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA RISO	L	0,42700000	R\$ 11,14	R\$ 4,75
TOTAL Material:				R\$ 6,15
VALOR:				R\$ 33,48

CT Construções e Serviços LTDA - EMP
 C/DO Sr. George Oliveira Araújo Sousa
 CPF: 054.920.773-12




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ARNEIROZ/CE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA: 25/10/2023	BDI: 21,75%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO:	VERBA:
LOCAL:	AV. CEL VIRGÍLIO TÁVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE	SINAPI	2021/12 COM DESCONEGAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		89,55%	47,46%
		0,00%	0,00%
		REF	
		01/2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	R\$ 264.219,61	28,33 %	23,33 %	48,34 %	100,00 %
		R\$ 78.261,08	R\$ 86.528,44	R\$ 99.430,09	R\$ 264.219,61	
		R\$ 264.219,61	R\$ 78.261,08	R\$ 86.528,44	R\$ 99.430,09	R\$ 264.219,61
			R\$ 78.261,08	R\$ 164.789,52	R\$ 264.219,61	




 Carlos Adriano Araújo Sousa
 Administrador
 CNPJ 084.626.773-12

Marcelino Aquino Fontencio
 ENGE CIVIL - CREA/CE 38814/D
 RNP 080147263-8

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ARNEIROZ/CE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA: 25/10/2023	BDI: 21,75%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	AV. CEL. VIRGÍLIO TÁVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE	SINAPI	2021/12 COM DESCONECÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE	Composição	PRÓPRIA
			0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	5,00%
	TOTAL	5,80%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,80%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	3,36%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 21,75%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Sícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-13

Marcel Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147263-8

G7-FIS 151 / 1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ARNEIROZ/CE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA:	25/10/2023	BDI:	21,75%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERSÃO:	REF:	
LOCAL:	AV. DEL VIRGILIO TÁVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE	SINAPI:	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE	Composição:	PROPRIA:	0,00%	0,00%




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Ferados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cidery George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.020.770-12

Marcelo Macquinta Fortenete
 ENRQ CIVIL - PREC/CE 38614/D
 INP 000147250-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ARNEIROZ/CE - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	DATA : 25/10/2023	BDI: 21,75%														
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>OBRA</th> <th>MES</th> <th>REI</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/12</td> <td>COM DESONERACAO</td> <td>83,55%</td> <td>17,40%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	OBRA	MES	REI	SINAPI	2021/12	COM DESONERACAO	83,55%	17,40%	Composição	PROPRIA		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	OBRA	MES	REI													
SINAPI	2021/12	COM DESONERACAO	83,55%	17,40%													
Composição	PROPRIA		0,00%	0,00%													
LOCAL:	AV. CEL VIRGÍLIO TÁVORA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE																


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
TOTAL		44,64%	16,61%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		14,16%	10,91%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50%	2,79%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,95%	3,14%

A + B + C + D = 83,55% 47,46%


G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12


Marcelo Medeiros Fontenelle
 ENGR CIVIL CREA/CE 39614/D
 RNP 08C147263-8